



Riksantikvarieämbetet
Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV VÄST RAPPORT 2008:22

ARKEOLOGISK UTREDNING

Dukat för förändringar

Arkeologisk utredning i Svenljunga kommun

Västergötland, Sexdrega socken, Lockryd 1:2 med flera

Ewa Ryberg & Christina Rosén



UV VÄST RAPPORT 2008:22

ARKEOLOGISK UTREDNING

Dukat för förändringar

Arkeologisk utredning i Svenljunga kommun

Västergötland, Sexdrega socken, Lockryd 1:2 m.fl.

Ewa Ryberg & Christina Rosén



Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet

Avdelningen för arkeologiska undersökningar

UV Väst

Kvarnbygatan 12

431 34 Mölndal

Växel: 010-480 81 90

Fax: 010-480 82 13

e-post: uvvast@raa.se

e-post: fornamn.efternamn@raa.se

www.arkeologiuv.se

Bildredigering Eva Crafoord

Layout Lena Troedson

Omslagsbild Stilleben i skogen i Lockryd. Foto: Ewa Ryberg.

Tryck/Utskrift Intellecta Docusys, Västra Frölunda, 2008

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L1999/3.

Kartorna är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Lantmäteriverket 2008-08-19. Dnr 601-2008/2117.

© 2008 Riksantikvarieämbetet

UV Väst Rapport 2008:22

ISSN 1404-2029

Innehåll

Inledning 7

Syfte 7

Undersökningens förutsättningar 7

Metod och resultat 7

Område A 12

Område B 14

Område C 15

Landskapsanvändning och historiska kartor 16

Sammanfattning – åtgärd 19

Referenser 20

Administrativa uppgifter 20

Bilagor 21

Bilaga 1. Ruttabell 21

Bilaga 2. Schakttabel 22

Bilaga 3. Inmätta röjningsrösen 22

Bilaga 4. Anläggningstabell 23

Figurförteckning 24



Fig. 1. Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.

Inför fastställandet av detaljplanen inom fastigheten Lockryd 1:2, med flera, i Sexdrega socken har Riksantikvarieämbetet UV Väst i Mölndal genomfört en särskild arkeologisk utredning. Inom olika delar av utredningsområdet har 18 handgrävda rutor och 10 maskingrävda schakt av varierande längd tagits upp. Utredningen resulterade i att nyupptäckta fornlämningar i form av ett röjningsröseområde och backstugegrunder påträffades inom en del av planområdet och att boplatslämningar påträffades inom en annan del. De sistnämnda lämningarna utgör en fortsättning av en tidigare upptäckt boplatslämning som bedömts tillhöra metalltid.

Inledning

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av Svenljunga kommun utfört en särskild utredning inom fastigheten Lockryd 1:2 med flera i Sexdrega socken. Anledningen till utredningen var kommunens detaljplanering inför planerad bebyggelse.

Arbetet har beställts och bekostats av Svenljunga kommun. Länsstyrelsen i Västra Götaland har givit tillstånd till utredningen (Dnr 431-100749-2007).

Syfte

Syftet med utredningen var att undersöka om lämningar av antikvariskt intresse fanns inom detaljplaneområdet och i så fall presentera resultaten som underlag till att bedöma en kostnad och arbetsmetodik för en förundersökning.

Undersökningens förutsättningar

Området för detaljplanen är omfattande och utgörs av cirka 54 hektar. Själva detaljplanen omgärdar ett redan exploaterat och delvis undersökt område (Hellgren 2007). Landskapet består av skogsmarker som är kraftigt kuiperade (inte för inte har delar av utredningsområdet namnet Åsarna) och som innehåller våtmarksområden samt större och mindre sjöar. Planområdet ligger strax öster om Lysjön vid byn Lockryd och består av ett relativt snårigt skogbeväxt höjdområde. Enstaka sank partier är insprängda i området.

Inom planområdets södra del finns dels ett gravfält, RAÄ 28, dels ett röse, RAÄ 148. De registrerade fornlämningarna ligger i Sexdrega socken.

Metod och resultat

Utredningen gjordes i tre steg. Det inledande steget bestod av studier av historiskt kartmaterial i syfte att fånga upp historisk bebyggelse samt äldre agrara lämningar. Även en fältinventering utfördes. Se nedan under avsnittet *Landskapsanvändning och historiska kartor*. Steg två innefattade dels en fältinventering, dels inmätning av synliga objekt uppmärksammade vid in-




Fig. 2. Utsnitt ur Blå kartan, 62 Svenljunga, med platsen för utredningen markerad. Skala 1:100 000.




Fig. 3. Utsnitt ur Fastighetskartan, blad 6C 8b/6C 8i, med utredningsområdet markerat. Skala 1:10 000.




Fig. 4. Utsnitt från ekonomiska kartan 6C 8h/8i över Lockryd i Svenljunga kommun. Utredningsområdet liksom område A, B och C är markerade.

venteringen. Dessutom gjordes en undersökning av tänkbara boplatslägen i delar av skogsområdena genom grävning av mindre provgropar. Det tredje och sista steget utgjordes av maskinschaktning inom två mindre boplatslägen i ängsmark.

De två registrerade fornlämningarna, RAÄ 28 och 148, samt deras närområde har i utredningsstadiet lämnats utan åtgärd.

Inom undersökningsområdet grävdes 10 maskinschakt av olika längd fördelat på 238 meter till en bred av 1,3 meter (309 kvadratmeter) och 18 mindre handgrävda rutor till en storlek av 0,5–0,6×0,5–0,6 meter.


Undersökningen resulterade i upptäckten av ett röjningsröseområde med en intilliggande backstugelämning samt ett utökat område för en tidigare upptäckt boplat. (Hellgren 2007). De i rapporten berörda områdena benämns som A, B och C.

Område A

Området som utgör en mindre del (cirka 8000 kvadratmeter) i nordnordväst av utredningsområdet ligger i skogskanten intill ett större åkerområde. Inom ytan påträffades lämningar efter två backstugegrunder, delar av en stensträng samt minst sju röjningsrösen. Elva handgrävda rutor togs upp.

Ingen av rutorna uppvisade spår av odling, bosättning eller annan aktivitet.

Fig. 5. Planöversikt över område A. Skala 1:1000.



*Fig. 6. Synliga syllstenar i backstugegrund 1. Bilden tagen mot söder.
Foto: E. Ryberg.*



*Fig. 7. Del av stensträng. Bilden tagen mot nordöst.
Foto: E. Ryberg.*



*Fig. 8. Ett exempel på röjningsröse på område A.
Foto: E. Ryberg.*

Område B

Området ligger i åkermark längst i SV av utredningsområdet och är cirka 4200 kvadratmeter stort. Sju längre schakt togs upp inom ytan och här påträffades flera anläggningar i form av gropar och troliga stolphål samt ett dike och en ev. kulturlagerrest.

Den undersökta ytan gränsar omedelbart (en landsväg är avskiljande) till det tidigare undersökta området inom vilket flera boplotsindikerande lämningar påträffats. Dessa lämningar har bedömts tillhöra metalltid. Boplotsen ligger inom det bandparcellområde som beskrivs nedan.

Några fynd påträffades, en glaserad lergodsskärva, ett skaftfragment av en kritpipa samt två odefinierbara järnfragment. Fynden återdeponerades.

Fig. 9. Planöversikt över område B. Skala 1:500.







Fig. 10. Vy över område B. Bilden tagen mot sydöst. Foto: E. Ryberg.



*Fig. 11. Glaserad lergods-skärva. Ungefär skala 1:1.
Foto: E. Ryberg.*



*Fig. 12. Skaftfragment av
kritpipa. Ungefär skala 1:1.
Foto: E. Ryberg.*

Område C

Inom område C drogs tre längre maskinschakt längst i sydöst och i den centralt belägna delen handgrävdes sju rutor fördelade i två grupper. Inom området påträffades också ett röjningsröse.

Vare sig schakten eller rutorna innehöll spår av förhistoriska eller historiska aktiviteter.

Landskapsanvändning och historiska kartor

Utredningsområdet ligger inom Lockryds ägor. Lockryd är ursprungligen en ensamgård som karteras första gången vid laga skifte 1833. Då finns det 5 brukare på gården, som topografiskt har karaktären av en mindre by.

På laga skifteskartan är den centrala inägomarken indelad i tydliga bandparceller och de långsmala åkrarna är översållade med röjningsrösen. Bandparcellindelningen i Sjuhäradsbygden är av allt att döma resultatet av en tidig, storskalig landskapsplanering. Undersökningar, främst i Kinds härad, visar att de tillkommit någon gång under mellersta järnålder, 400–600 efter Kristus (Mascher 1993).

En mindre del av det nu aktuella utredningsområdet ligger just inom detta centrala bandparcellområde, ett hundratal meter sydväst om den historiska gårdsbebyggelsen. Här kan med stor sannolikhet finnas gårdslämningar från förhistorisk eller tidig historisk tid. Vid den utredning som Lödöse museum gjorde omedelbart norr härom 2007 påträffades boplatzlämningar som man bedömde vara från metalltid och vid den nu utförda utredningen visade sig alltså detta område sträcka sig längre söderut.

Det nordligaste utredningsområdet ligger strax norr om åkerområdet och består i stort sett av mossmark. Här finns inga indikationer på äldre bebyggelse eller andra lämningar i kartmaterialet.

Större delen av utredningsområdet sträcker sig ut på utmarken nordost om inägorna och benämns Åsahagen. Laga skiftesaktens beskrivning av utmarken är kortfattad. Den del som faller inom utredningsområdet benämns kort och gott ”berg” och nyttjas till bete. Ett mindre parti närmast åkergrädet är ljungbevuxet.

Häradskartan från 1890-talet visar hur åkermarken utökats kraftigt under den agrara revolutionen. Åkermarken har vuxit ihop till betydligt större sjok och inom utredningsområdet har två bebyggelseenheter tillkommit, ett torp och en backstuga. Torpet och dess åkermark ligger kant i kant med utredningsområdet och torde därmed inte beröras. Det skall dock noteras att det är ett välbevarat område, med synliga byggnadsrester. Idag används den forna åkermarken till bete. Terrasskanter, åkerhak och andra former är därmed väl synliga i terrängen. Det är således ett område man bör ta hänsyn till vid eventuellt fortsatta exploateringsplaner kring Lockryd.

Backstugan på häradskartan ligger inom utredningsområdet. På kartan består den av två byggnader i vinkel. Vid fältbesiktning i april 2008 kunde konstateras att båda byggnaderna är synliga, den ena som en rektangulär husgrund, den andra som en rad med kraftiga syllstenar. Utöver husgrunderna iakttogs små *röjda ytor*, *röjningsrösen* och en *stensträng* som avgränsar området mot nordost.

Stensträngen är omkring meterbred och kraftigt övertorvad. Idag består den av två delar och sannolikt har delar av den plockats bort. Det skall tilläggas att området är stormskadat och bitvis svåröverskådligt.

I detta sammanhang går det inte att avgöra åldern på stensträngen. Den kan vara en avgränsning mot utmarken av backstugans område. Det kan dock inte uteslutas att den är betydligt äldre och *möjligen* en rest av en gammal gräns mellan Lockryds inägor och utmarken.

Även om backstugan inte kan beläggas före 1800-talet bör hela området betraktas som en potentiell fornlämning. Stensträngen kan vara betydligt




Fig. 13. Laga skifteskartan från 1833 med dagens vägnät och bebyggelse lagda ovanpå. Utredningsområdena har markerats. Karta Lantmäteriet, bearbetning C. Rosén.




Fig. 14. Häradskartan från 1890-talet med dagens vägnät och bebyggelse lagda ovanpå. T betecknar torpet, B backstugan. Utredningsområdena har markerats. Karta Lantmäteriet, bearbetning C. Rosén.



Fig. 15. Detalj ur
häradskartan över
backstuguområdet.

äldre än husgrunderna. Därtill kommer att torp och backstugor inte sällan placerats på äldre bebyggelselägen, från förhistorisk tid eller medeltid. Enligt vår bedömning bör detta område förundersökas i syfte att fastställa lämningarnas ålder och funktion, alternativt att backstuguområdet undantas från exploatering.

Sammanfattning – åtgärd

Med anledning av att Svenljunga avser att fastställa en detaljplan inför planerad bebyggelse inom fastigheten Lockryd 1:2 med flera i Sexdrega socken har Riksantikvarieämbetet UV Väst i Mölndal genomfört en särskild utredning.

Inom olika delar av utredningsområdet har 18 halvmeterstora handgrävda rutor och tio maskingrävda schakt av varierande längd tagits upp.

Undersökningen resulterade i att nyupptäckta fornlämningar i form av ett röjningsröseområde och grunder från en backstuga påträffades inom en del av planområdet (område A) och att boplatslämningar påträffades inom en annan del (område B). De sistnämnda lämningarna utgör en fortsättning av den sedan tidigare upptäckta boplatslämningen.

Med anledning av resultaten från utredningen förordar Riksantikvarieämbetet UV Väst att område A och B går vidare till förundersökning.

Referenser

- Hellgren, M. 2007. Arkeologisk utredning inom fastigheten Lockryd 4:1 m.fl. i Sexdrega socken, Svenljunga kommun, Västergötland. *Lödöse Museum Rapport 2007:37*
- Mascher, C. 1993. *Förhistoriska markindelningar och röjningsröseområden i Västsveriges skogsbygder*. Kulturgeografiskt Seminarium 2/93. Kulturgeografiska inst., Stockholms Universitet.

Administrativa uppgifter

Riksantikvarieämbetets dnr: 421-4364-2007.
Länsstyrelsens dnr: 431-100749-2007.
Riksantikvarieämbetets projektnummer: 10847.
Exploateringsid: –.
Intrasiprojekt: V2008:012.
Undersökningstid: april–maj 2008.
Projektgrupp: Ewa Ryberg, Christina Rosén och Johannes Nieminen
Underkonsulter: –.
Exploateringsyta: cirka 544 000 kvadratmeter
Undersökt yta: 238 löpmeter .
Läge: Fastighetskartan, blad 6C 8h/6C 8i,
x 6391100 y 1339500.
Koordinatsystem: RT90 2,5 gon V.
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn:
x 6390968 y 1338912.
Höjdsystem: Rikets.
Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: Digitala foton med Unr 4689:1–7.
Digital dokumentation: förvaras på UV Väst.
Fynd: Inga fynd tillvaratagna.

Bilagor

Bilaga 1. Ruttabell

<i>Ruta nr</i>	<i>Storlek</i>	<i>Lagerbeskrivning</i>	<i>Grävt djup</i>	<i>Övrigt</i>	<i>Omr.</i>
R1 (Id 101)	0,5×0,5 m	0–0,08 m skogsförna, 0,08–0,25 m podsol, 0,25 m – rödbrun sand, något siltig	0,4 m		A
R2 (Id 100)	0,6×0,6 m	0–0,1 m skogsförna, 0–0,25 m podsol, 0,25 m – rödbrun sand, något siltig	0,3 m	Enstaka knytävsstora stenar. Fynd: Kvartsit, slagen? Ej tillvaratagen	A
R3 (Id 109)	0,5×0,5 m	0–0,1 m skogsförna, 0,1–0,25 m podsol, 0,25 m – rödbrun lätt siltig sand	0,35 m	Rutan grävdes i anslutning till stensträngen	A
R4 (Id 108)	0,65×0,65 m	0–0,1 m skogsförna, 0,1–0,20 m podsol, 0,20 m – rödbrun sand, något siltig	0,2 m		A
R5 (Id 107)	0,5×0,5 m	0–0,1 m skogsförna, 0,1–0,25 m podsol, 0,25 m – rödbrun lätt siltig sand	0,35 m		A
R6 (Id 102)	0,6×0,6 m	0–0,08 m skogsförna, 0,08–0,2 m podsol, 0,2 m – rödbrun sand, något siltig	0,25 m		A
R7 (Id 110)	0,5×0,5 m	0–0,08 m skogsförna, 0,08–0,25 m Humös podsol, 0,25 m – rödbrun lätt siltig sand	0,4 m		A
R8 (Id 105)	0,5×0,5 m	0–0,1 m skogsförna, 0,1–0,22 m Humös podsol, 0,22 m – rödbrun lätt siltig sand	0,4 m		A
R9 (Id 106)	0,6×0,6 m	0–0,08 m skogsförna, 0,08–0,2 m podsol, 0,2 m – rödbrun sand, något siltig	0,35 m		A
R10 (Id 104)	0,5×0,5 m	0–0,1 m skogsförna, 0,–0,3 m Humös podsol med sot, 0,3 m – brunröd siltig sand	0,3 m		A
R11 (Id 103)	0,5×0,5 m	0–0,1 m skogsförna, 0,1–0,22 m humös podsol	0,22 m	Rutan grävdes i anslutning till R10 för att kontrollera sotförekomsten. Det visade sig vara rotbrand	A
R12 (Id 136)	0,5×0,5 m	0–0,06 m skogsförna, 0,06–0,3 m lätt humös sand (enstaka kolbitar), 0,3 m – brunröd sand	0,35 m		C
R13 (Id 135)	0,6×0,6 m	0–0,06 m skogsförna, 0,06–0,25 m lätt humös sand, 0,25 m – brunröd sand	0,4 m		C
R14 (Id 144)	0,5×0,5 m	0–0,01 m skogsförna/grästorv, 0,1–0,3 m brun humös sand, 0,3 m – rödbrun sand	0,35 m	Rutan grävdes vid stenblocket A5006	C
R15 (Id 146)	0,6×0,6 m	0–0,01 m skogsförna, 0,–0,2 m lätt humös sand, 0,2 m – brunröd sand	0,2 m		C
R16 (Id 145)	0,5×0,5 m	0–0,05 m skogsförna, 0,06–0,25 m brun humös sand, 0,25 m – ljusröd sand	0,3 m		C
R17 (Id 137)	0,6×0,6 m	0–0,06 m skogsförna, 0,06–0,27 m lätt humös sand, 0,27 m – brunröd sand	0,32 m		C
R18 (Id 134)	0,5×0,5 m	0–0,06 m grästorv., 0,06–0,3 m brun humös sand, 0,3 m – brunröd sand	0,35 m		C

Bilaga 2. Schakttabel

<i>Schakt nr</i>	<i>Storlek</i>	<i>Lager</i>	<i>Omr.</i>
S1	42 m lång och 1,3 m bred	0,3 m matjord, därunder moig sand	A
S2	22 m lång och 1,3 m bred	0,3 m matjord, därunder moig sand	A
S3	12 m lång och 1,3 m bred	0,3 m matjord, därunder moig sand	A
S4	21 m lång och 1,3 m bred	0,25 m matjord, därunder moig sand	A
S5	16 m lång och 1,3 m bred	0,3 m matjord, därunder moig sand	A
S6	19 m lång och 1,3 m bred	0,35 m matjord, därunder moig sand	A
S7	21 m lång och 1,3 m bred	0,45 m matjord, därunder moig sand	A
S8	22 m lång och 1,3 m bred	0,35 m torvjord, därunder sand/moig sand	C
S9	32 m lång och 1,3 m bred	0,35 m torvjord, därunder sand/moig sand	C
S10	20 m lång och 1,3 m bred	0,25 m torvjord, därunder sand/moig sand	C

Bilaga 3. Inmätta röjningsrösen

<i>Anl. nr</i>	<i>Form</i>	<i>Storlek</i>	<i>Övrigt</i>	<i>Omr.</i>
A127	Rund/oval	3,4 m i diam., 0,5 m hög	0,3–0,5 m stora stenar (stor röjningssten)	A
A128	Oregelbunden	Cirka 4×2 m, 0,5 m hög	0,3–0,5 m stora stenar (stor röjningssten)	A
A129	Rund	2,5 m i diam., 0,5 m hög	0,3–0,5 m stora stenar (stor röjningssten)	A
A130	Oval	3,9×3,4 m, 0,5–0,7 m hög	0,3–0,5 m stora stenar (stor röjningssten)	A
A131	Oval	Cirka 3,5×3 m, 0,9 m hög	0,3–0,5 m stora stenar (stor röjningssten)	A
A132	Rund	Cirka 2 m i diam., cirka 0,4 m hög	0,3–0,5 m stora stenar (stor röjningssten)	A
A133	Oregelbunden (sönderkörd av skogsmaskin)	Cirka 3×2 m, cirka 0,4–0,5 m hög	0,3–0,5 m stora stenar (stor röjningssten)	A
A147	Oval	3×2 m, cirka 0,4 m hög	Stenar 0,3 till 0,5 m stora	C

Bilaga 4. Anläggningstabell

Anl. nr	Typ	Storlek och form	Övrigt	Omr
A111	Stensträng, del av	Cirka 29 m lång och som bredast ca 2 m	Består av relativt stora stenar, 0,3–0,7 m, i ett lager. På vissa ställen i två lager. Stensträngen består av två delar, A111 och A117	A
A117	Stensträng, del av	Cirka 9,6 m lång och som bredast ca 2 m	Beskrivning, se A111	A
A200	Grop	0,5 m i diam.		B
A201	Stolphål	0,2 m i diam.		B
A202	Grop	0,8×0,4 m, oregelb.		B
A203	Grop	0,6 m i diam., i ytan sten		B
A204	Grop	1,5×0,6 m synlig storlek	Går in i östra schaktväggen	B
A205	Stolphål	0,2 m i diam.		B
A220	Grop	1,0×0,7 m synlig storlek, rektangulär	Går in i östra schaktkanten. Fynd i ytan: ospec. järnföremål. Ej tillvarataget	B
A221	Dike	3 m synlig längd. 0,55 m bred och 0,1 m djup	Fyllning: humösa sand. Fynd intill dike: kritpipskaft och ospec. järnföremål. Ej tillvarataget. Eventuellt gräns mellan åkerparceller	B
A227	Grop	0,7×0,35 m, oval		B
A229	Stolphål	0,35 m i diam.		B
A230	Stolphål	0,3 m i diam.		B
A231	Stolphål	0,15 m i diam.		B
A232	Stolphål	0,3 m i diam	Sten i ytan	B
A236	Stolphål	0,35 m i diam.		B
A237	Stolphål	0,35 m i diam.	Sten i ytan	B
A238	Grop	0,8×0,5 m, oregelbunden		B
A239	Kulturlager?	Synlig storlek: tvärs över schakt 1,3 m×3 m	Mörkfärgning med sten, skörbränd sten. Eventuellt kulturlagerrest	B
A5003	Stolphål	0,3×0,15 m synlig storlek	Går in i västra schaktväggen	B
A5005	Backstuga, grund 1	Cirka 11,2×8 m	Rektangulär form. Syllstensraden i öster mer oregelbunden, i väster svårt att bedöma formen. Gavlarna svåra att identifiera. Det finns en del mindre stenar inuti. En stor klumpsten innanför syllstensraden. Kan den ha haft med konstruktionen att göra?	C
A5005	Backstuga, grund 2	6,2×5,3 m	Består av en rektangulär stengrund. Större stenar i ytterkanterna. Mycket mindre sten centralt. Tydligt avgränsad	C
A5006	Stenblock	Cirka 2,5×2,5 m stor och 1 m hög	Ensamliggande kantigt block. Något markerande i sin omgivning	C

Figurförteckning

Fig. 1. Utsnitt ur GSD-Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.	6
Fig. 2. Utsnitt ur Blå kartan, 62 Svenljunga, med platsen för utredningen markerad. Skala 1:100 000.	8
Fig. 3. Utsnitt ur Fastighetskartan, blad 6C 8h/6C 8i, med utredningsområdet markerat. Skala 1:10 000.	9
Fig. 4. Utsnitt från ekonomiska kartan 6C 8h/8i över Lockryd i Svenljunga kommun. Utredningsområdet liksom område A, B och C är markerade.	10
Fig. 5. Planöversikt över område A. Skala 1:1000.	12
Fig. 6. Synliga syllstenar i backstugegrund 1. Bilden tagen mot söder. Foto: E. Ryberg.	13
Fig. 8. Ett exempel på röjningsröse på område A. Foto: E. Ryberg.	13
Fig. 7. Del av stensträng. Bilden tagen mot nordöst. Foto: E. Ryberg.	13
Fig. 9. Planöversikt över område B. Skala 1:500.	14
Fig. 10. Vy över område B. Bilden tagen mot sydöst. Foto: E. Ryberg.	15
Fig. 11. Glaserad lergodsskärva. Foto: E. Ryberg.	15
Fig. 12. Skaftfragment av kritpipa. Foto: E. Ryberg.	15
Fig. 13. Laga skifteskartan från 1833 med dagens vägnät och bebyggelse lagda ovanpå. Utredningsområdena har markerats. Karta Lantmäteriet, bearbetning C. Rosén.	17
Fig. 14. Häradskartan från 1890-talet med dagens vägnät och bebyggelse lagda ovanpå. T betecknar torpet, B backstugan. Utredningsområdena har markerats. Karta Lantmäteriet, bearbetning C. Rosén.	18
Fig. 15. Detalj ur häradskartan över backstuguområdet.	19

Inför fastställandet av detaljplanen inom fastigheten Lockryd 1:2, med flera, i Sexdrega socken har Riksantikvarieämbetet UV Väst i Mölndal genomfört en särskild arkeologisk utredning. Inom olika delar av utredningsområdet har 18 handgrävda rutor och 10 maskingrävda schakt av varierande längd tagits upp. Utredningen resulterade i att nyupptäckta fornlämningar i form av ett röjningsröseområde och backstugegrunder påträffades inom en del av planområdet och att boplatzlämningar påträffades inom en annan del. De sistnämnda lämningarna utgör en fortsättning av en tidigare upptäckt boplatzlämning som bedömts tillhöra metalltid.

