




Brandgrav vid Alby, Hulterstad sn.

Mörbylånga kommun, Öland
Arkeologisk efterundersökning 1989



Johan Åstrand
Rapport november 2007
Kalmar läns museum

Nationella rapportprojektet 2007



RAPPORT

Datum 2007-11-08
KLM obj nr 89/12
KLM dnr
Lst dnr

Landskap: Öland
Kommun: Mörbylånga
Socken: Hulterstad
Fastighet: Alby
Fornl. nr: -

Arkeologisk efterundersökning utförd 1989 av Mats Blohmé och Michael Nilsson

Ekonomiskt kartblad 4G 2j Alby

X -6262700 (ungefärlig angivelse)
Y -1547500 (ungefärlig angivelse)
Z -

Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet

Dokumentation (* = bifogas) Uttag ur ekonomiska kartan*


Fynd, KLM nummerserie: KLM 43969:1-3

Situationsplan, skala: -

Plan, skala: 1:20(?)*

Profil, skala: 1:20(?)*

Foto: E747388:1-3, AU 121:1-4



Figur 1: Den skadade brandgraven från söder, före undersökningen.


Inledning

Den 3-6 april 1989 utförde Kalmar läns museum en efterundersökning av en brandgrav i Alby, Hulterstads socken. Brandgraven var skadad och en del av graven var frilagd. Arbetet bekostades genom medel från Riksantikvarieämbetet. Undersökningen utfördes av Mats Blomhé och Michael Nilsson. Uppgifter om exakt läge för undersökningsplatsen saknas. Den ska dock ha legat nära platsen för en annan undersökning som utfördes 1984 av Monika Rasch, förmodligen RAÄ 199. Läget för den undersökta brandgraven bör i så fall ha varit i norra delen av Albys ägor.


Beskrivning

Eftersom någon anläggningsbeskrivning inte finns bevarad utgår denna redogörelse från vad man kan utläsa av fotografier samt plan- och profildeckningar. Den skadade graven var en flatmarksgrav som saknade synliga markeringar eller spår av någon ovanliggande stenpackning. Graven hade förmodligen framkommit vid täktarbete och en del av brandgravens södra sida var skadad ned till ett djup av 0,4 meter under omgivande markyta.

Vid efterundersökningen undersöktes brandgravens genom att man först torvade av och frilade en 3 x 2,5 meter stor yta omkring graven. Inom denna yta markytan framträdde brandgraven som en 2,0 x 2,2 meter stor nedgrävning med något oregelbunden form. I centrum av nedgrävningen fanns en svart, sotig fyllning av humös sand med. Denna centrala del av nedgrävningen hade en storlek av 1,0 x 1,2 meter och brända ben syntes i ytan. Det sotiga mittpartiet omgavs närmast av en ring med ljusbrun, grusig sand och ytterst av en ring med mörkare, svagt sotig sand. Brandgraven undersöktes genom att den södra halvan av anläggningen skiktvis grävdes ned till botten varefter profilen dokumenterades. Därefter undersöktes och borttogs även den norra halvan av anläggningen.



Figur 2: Det ungefärliga läget för den undersökta graven i norra delen av Alby, utdrag ur FMIS.



Figur 3: Den skadade brandgraven frilagd efter avtorvning, foto från Ö.

Brandgraven hade ett djup av 0,8 meter. Den sotiga fyllningen i anläggningens mitt, som utgjorde den egentliga gravgömman, hade ett djup av 0,6 meter och de ljusare, yttre lagren i nedgrävningen hade ett sammanlagt djup av 0,2 meter. I den sotiga fyllningen tillvaratogs 53 fragment av brända ben med en sammanlagd vikt av 171 g. Många av fragmenten var förhållandevis stora och inte särskilt hårt brända. Fynden var uppdelad på två fyndposter (F1 och F2) utan närmare angivelse. Till fynden från underökningen hörde även sammanlagt 28 flintor med en sammanlagd vikt av 89 g. Huvuddelen av flintorna var brända. Det framgår inte av dokumentationen att dessa flintor skulle ha påträffats i brandgraven och omständigheterna omkring flintfyndet får betecknas som oklara.



Figur 4: Överst: brandgraven under undersökning, lägg märke till de brända benen längs sidan av nedgrävningen, foto från S. Underst: brandgraven i profil, foto från S.

Fyndlista

Efterundersökning av skadad brandgrav Alby, Hulterstad sn, Öland (89/12)

Fyndnr	Föremål	Antal	Vikt (g)	Kommentar
KLM43969:1	Br ben	45	142	Från brandgraven
KLM43969:2	Br ben	8	29	Saknar fynduppgifter
KLM43969:3	Flinta	28	89	Mestadels brända. Utan fynduppgift, hör dessa ihop med brandgraven?


□

N



Figur 5: Plan över brandgraven med omgivande yta efter avtorvningen. Skalsstock 1 meter.

N ←



- ① Svart satig rågt humös sand
- ② Ljusbrun rågt grusig, med svart humös sand
- ③ Mörkbrun svart satig rågt humös sand
- ④ Ljusbrun sand
- ⑤ Brun svart humös sand
- ⑥ Ljusbrun sand

Figur 6: Överst: brandgravens centrala del i plan. Underst profil genom brandgraven från söder. Skallstock 1 meter.

Fotolista

Efterundersökning av brandgrav, Alby, Hulterstads sn (89/12)
Samtliga foton tagna 3-6/4 1989

Fotonr	Motiv
E747388:1	Den skadade brandgraven före undersökningen, från S, långt håll.
E747388:2	Den skadade brandgraven före undersökningen, från S, närmare håll.
E747388:3	Graven under framrensning, från Ö.
E747388:4	Graven under framrensning, från S.
E747388:5	Graven framrensad i ytan, från SV
E747388:6	Graven framrensad i ytan, undersökning påbörjad, från Ö.
E747388:7	Halva brandgraven delvis grävd, br ben längs kanterna, från S.
E747388:8	Brandgraven i profil från S

Fotonr	Motiv
AU 121:1	Den skadade brandgraven före undersökningen, från S, långt håll.
AU 121:2	Den skadade brandgraven före undersökningen, från S.
AU 121:3	Graven framrensad i ytan, undersökning påbörjad, från Ö.
AU 121:4	Brandgraven i profil från S